

Verlegehinweise FUNDAMENTSTEINE

Bitte dieses Formular sorgfältig aufbewahren!

Bei eventuellen Rückfragen benötigen wir die Chargen-Nummer, das Datum und die Personal-Nummer.

WICHTIG

Chargen-Nummer:

Datum/Personalnummer :

BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN VERLEGE-, REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE.

VOR DER VERLEGUNG

Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit der Lieferung hinsichtlich Warenart, Menge und Qualität. Warenmängel sind grundsätzlich vor dem Einbau bzw. der Verlegung schriftlich anzumelden. Alle ausgestellten Betonprodukte sind Durchschnittsmuster. Es empfiehlt sich daher, die gewünschten Produkte vorher im Original anzuschauen. Bei Lieferung und Nachbestellung können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Verarbeitung von offensichtlich fehlerhaftem Material entfallen sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für Neuverlegung/Austausch etc.

Hinweis: Bei unberechtigten Reklamationen behalten wir uns vor, entstandene Kosten (wie z.B. Anfahrt, Material) zu berechnen. Lagern Sie die Betonprodukte trocken und stehend. Um eine Beschädigung durch Risse zu vermeiden, nehmen Sie die Produkte am besten erst unmittelbar vor der Verlegung von der Palette. Schützen Sie angebrochene Pakete auf Baustellen mit einer Abdeckung vor Nässe.

VERLEGUNG

Die Verlegung erfolgt im Splittbett. Die Abstände sind von der jeweiligen Belastung als auch von der Unterkonstruktion abhängig (ca. 50 - 100 cm). Die Unterkonstruktion wird auf dem Fundamentstein ausgerichtet, erst darauf folgt die eigentliche Konstruktion. Informationen zu der Montage der Unterkonstruktion erhalten Sie bei dem jeweiligen Lieferanten.

TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite	22 x 22 cm
Höhe	8 cm
Gewicht/Stk.	7 kg
Stk./Palette	168



Flexibel einsetzbar: Fundamentstein mit Möglichkeit zur Schlauch- oder Kabelverlegung.



Sichere Fundamentierung: Der Fundamentstein schützt die aufgelegte Unterkonstruktion vor dauerhafter Feuchtigkeit.

Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.diephaus.de/sicherheitshinweise

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0